

СОГЛАСОВАНО

Директор

МУП «Туртасское КП»

А.Н. Быков

«22» апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Туртасская СОШ»

Уватского муниципального округа

Л.А. Рябцева

«20» апреля 2026 г.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг. объекта
 МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского муниципального округа (пришкольный интернат)
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

I Общие сведения

1	Наименование ОУ	МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского муниципального округа (пришкольный интернат)
2	Адрес объекта	626191, Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, ул. Ленина, дом 27
3	Год постройки/ввод в эксплуатацию	1991 год
4	Площадь помещений, кв.м.	572,5
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Туртасское КП» п. Туртас, ул. Ленина
6	Материал стен	кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
9	Наличие элеватора/теплого пункта	Имеется
10	Система отопления	Открытая/ <u>закрытая</u>
11	Схема отопления	<u>Однотрубная</u> /двухтрубная/лучевая
12	Система ГВС	Отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления	Стальные электросварочные, радиаторы – металлопластик
14	Схема централизованного теплоснабжения	Смонтирована в соответствии с проектно- сметной документацией в 2016 году.

II Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов


1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	247
	2025-2026 г.г.	243
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2023-2024 г.г.	-15,5
	2024-2025 г.г.	-15,1
	2025-2026 г.г.	-18,5
3	Объем потребленной тепловой	

	энергии в отопительный период, Гкалл, при наличии прибора учета	
	2023-2024 г.г.	104,837
	2024-2025 г.г.	102,153
	2025-2026 г.г.	120,665
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
7	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
8	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>

III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за выполнением мероприятий	Сроки выполнения	Окончание работ
3.1.1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок на объекте	Зам. директора по АХЧ	15.05.2026	до 30.07.2026
3.1.2	Предоставление в теплоснабжающую организацию копию протокола аттестационной комиссии Ростехнадзора на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок на объекте	Зам. директора по АХЧ	15.05.2026	до 30.07.2026
3.1.3	Проверка состояния утепления здания (окна, подвалы, двери, чердаки) и индивидуального теплового пункта	Зам. директора по АХЧ	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.4	Промывка системы отопления до полного осветления и ремонт радиаторов отопления. Промывку произвести в присутствии представителя МУП «Туртасское КП»	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП»	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.5	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в присутствии представителя МУП «Туртасское КП»	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП»	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.6	Ревизия и ремонт запорной арматуры	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП»	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.7	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП	20.05.2026	до 30.07.2026

		«Туртасское КП»		
3.1.8	Восстановление теплоизоляции трубопровода, системы отопления и водоснабжения	Зам. директора по АХЧ Рабочий по КОЗд	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.9	Выполнение периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих состав узла учета. Составление соответствующего акта	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП» Представитель обслуживающей организации ООО «Уватспецмонтаж»	20.05.2026	до 10.09.2026
3.1.10	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП»	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.11	Заключение договоров теплоснабжения на 2026 – 2027 год	Зам. директора по АХЧ Юрист	09.01.2026 г.	до 31.12.2026
3.1.12	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	Зам. директора по АХЧ	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.13	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026/2027 гг.	Зам. директора по АХЧ	30.07.2026	до 15.08.2026

План подготовил: зам. директора по АХЧ  Е.С. Пахомова

СОГЛАСОВАНО

Директор

МУП «Туртасское КП»

А.Н. Быков

«22»

сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Туртасская СОШ»

Уватского муниципального округа

Л.А. Рябцева

«20»

сентября 2026 г.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг. объекта
 МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского муниципального округа
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

I Общие сведения

1	Наименование ОУ	МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского муниципального округа
2	Адрес объекта	626191, Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, ул. Победы, дом 9
3	Год постройки/ввод в эксплуатацию	1981 год
4	Площадь помещений, кв.м.	5340
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Туртасское КП» п. Туртас, ул. Ленина
6	Материал стен	кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта	Имеется
10	Система отопления	<u>Открытая</u> /закрытая
11	Схема отопления	Однотрубная/ <u>двухтрубная</u> /лучевая
12	Система ГВС	Отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления	Многослойные металлополимерные, стальные электросварочные, радиаторы – алюминиевые секционные
14	Схема централизованного теплоснабжения	Смонтирована в соответствии с проектно- сметной документацией в 2012 году.

II Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	247
	2025-2026 г.г.	243
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2023-2024 г.г.	-15,5
	2024-2025 г.г.	-15,1
	2025-2026 г.г.	-18,5

3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, при наличии прибора учета	
	2023-2024 г.г.	1041,147
	2024-2025 г.г.	1001,945
	2025-2026 г.г.	1154,245
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
7	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
8	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2024-2025 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>
	2025-2026 г.г.	<i>Имеются/отсутствуют</i>

III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за выполнением мероприятий	Сроки выполнения	Окончание работ
3.1.1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок на объекте	Зам. директора по АХЧ	15.05.2026	до 30.07.2026
3.1.2	Предоставление в теплоснабжающую организацию копию протокола аттестационной комиссии Ростехнадзора на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок на объекте	Зам. директора по АХЧ	15.05.2026	до 30.07.2026
3.1.3	Проверка состояния утепления здания (окна, подвалы, двери, чердаки) и индивидуального теплового пункта	Зам. директора по АХЧ	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.4	Промывка системы отопления до полного осветления и ремонт радиаторов отопления. Промывку произвести в присутствии представителя МУП «Туртасское КП»	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП»	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.5	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в присутствии представителя МУП «Туртасское КП»	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП»	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.6	Ревизия и ремонт запорной арматуры	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП»	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.7	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП	20.05.2026	до 30.07.2026

		«Туртасское КП»		
3.1.8	Восстановление теплоизоляции трубопровода, системы отопления и водоснабжения	Зам. директора по АХЧ Рабочий по КОЗд	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.9	Выполнение периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих состав узла учета. Составление соответствующего акта	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП» Представитель обслуживающей организации ООО «Уватспецмонтаж»	20.05.2026	до 10.09.2026
3.1.10	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Зам. директора по АХЧ Представитель обслуживающей организации МУП «Туртасское КП»	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.11	Заключение договоров теплоснабжения на 2026 – 2027 год	Зам. директора по АХЧ Юрист	09.01.2026 г.	до 31.12.2026
3.1.12	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	Зам. директора по АХЧ	20.05.2026	до 30.07.2026
3.1.13	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026/2027 гг.	Зам. директора по АХЧ	30.07.2026	до 15.08.2026

План подготовил: зам. директора по АХЧ Е.С. Пахомова